
część "C"
część "B"
część "A"
A
B
C
dachoblachówka gr 0,55mm
40° 84%
28° 53%
29° 55%
26° 49%
Rr Ø150 mm
Rs Ø100 mm
R = 10 om
sp. 0,5%
obróbka blacharska szczytu dachu
blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. 0,55 mm
drabinki śniegowe
wyłaz dachowy
uzioam Galmar średnicy 17,2 mm dł. 3m
puszka odgromowa p/t 140x140x100mm + złącze kontrolne
uchwyt dachowy kątowy H 130, skręcany z zaciskiem śrubowym
przewód odprowadzający w rurze odgromowej


1:25
iglica średnicy 16mm dł. 2m
złączka krzyżowa śrubowa
złącze wsporcze
uchwyty z polbetu długości 40cm + kołek rozporowy

UWAGA !

W trakcie pomiarów inwentaryzacyjnych zauważono niesymetryczny układ krokwi w części "A" poodasza nieużytkowego. Z pomiarów nie wynika jednoznacznie czy jest to skutek nieregularności obrysu ścian budynku. Przedstawiono dwa charakterystyczne przekroje poprzeczne przez konstrukcję więźby przez fragment dachu niesymetrycznego oraz symetrycznego, który zinwentaryzowano w części "B" poddasza.

1. Pokrycie istniejące dachu wykonane z płyt eternitowych wymienia się z uwagi na stopień zużycia i ubytki oraz z uwagi na stwierdzoną szkodliwość materiału, na pokrycie z blachy stalowej ocynkowanej dachówkowej.
2. Arkusze blachy mocować do łat nośnych 45x50 mm zgodnie z instrukcjami producenta.
3. Wszystkie obróbki blacharskie w obrębie dachu projektuje się z blach stalowych ocynkowanych i powlekanych gr. 0,55mm oraz typowych obróbek zgodnych z ofertą producenta blachodachówki.
4. System odwodnienia dachu wykonać z profili pcv (rynny Ø150 mm i rury spustowe Ø100 mm).
5. Przez połacie dachowe nie przechodza piony kominowe dlarego rezygnuje się ze stosowania ław i stopni kominiarskich.
6. W pasie nadrynnowym montować drabinki śniegowe.

UWAGA:
1. Uchwyt dachowy kątowy H 130, skręcany z zaciskiem śrubowym przykręcać w miejscu łat
2. Złącze kontrolne umieszczać w puszkach odromowych p/t na wysokości 40cm nad terenem
3. Przewody odprowadzające zakończyć uziomami szpilkowymi śr. 17,2mm dł. 3m
4. W przypadku napotkania przewodami odprowadzającymi na otwór okienny lub drzwiowy, dokonać ich przesunięcia w miejsce bezkolizyjne na odległość 20% odstępu pomiędzy tymi przewodami, sąsiednie przewody winny zostac w projektowanym miejscu.
Powyższy zapis bierze się z zakresu zlecenia inwestora, który ograniczył roboty tylko do dachu.
5. Z producentem uzgodnić aby uchwyty iglic miały 40cm + kołek rozporowy
6. Przewody odprowadzajace układać w rurkach odgromowych.

ArCADius PRACOWNIA PROJEKTOWA [illegible]	arch. Arkadiusz Zientala
NAZWA PROJEKTU REMONT, WYMIANA POKRYCIA DACHU	PROJEKTANT ARCHITEKTURY mgr inż. arch. Arkadiusz Zientala nr upr. 21/99 - spec. arch.
RYSUNEK INSTALACJA ODGROMOWA	PROJEKTANT ELEKTRYK inż. CZESŁAW KONIECZNY nr upr. SLK/0317/POOE/04
INWESTOR ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W KATOWICACH 40-172 Katowice, ul. Grabowa 1A	
LOKALIZACJA LUBLINIEC, ul. Sportowa 1	SKALA 1:50 · DATA 03.2017 · NR RYS. E-01