RZUT 2 - 2 1:50



UWAGA !

W trakcie pomiarów inwentaryzacyjnych zauważono niesymetryczny układ krokwi w części "A" poodasza nieużytkowego.
Z pomiarów nie wynika jednoznacznie czy jest to skutek nieregularności obrysu ścian budynku. Przedstawiono dwa charakterystyczne przekroje poprzeczne przez konstrukcję więźby przez fragment dachu niesymetrycznego oraz symetrycznego, który zinwentaryzowano w części "B" poddasza.

LEGENDA:

- ● Miejsca korozji elementów konstrukcyjnych spowodowanej działalnością owadów technicznych lub zbutwiałe
- W1S1-Słupy
- W1Z1-zastrzały
- W1M1-miecze
- W1B1-belki (ściągi)
- P2.1-Płatwie

1. Kazdą krokiew w segmencie A i B należy wzmocnić poprzez nabicie obustronnie desek 25x150 i połaczyć z krokwią za pomocą gwoździ
2. Nabite deski licować z dolną powierzchnią krokwi
3. Folię wiatrochronną stabilizować poprzez nabicie kontrłat 25x50 mm w osi krokwi
4. Łaty montażowe, nośne, pod montaż blachodachówki o wym. 45x50 mm w odstępach 350 mm. Rozstaw łat skorygować z danymi producenta zast. blachodachówki
5. Wymianę wskazanych i uszkodzonych elementów więźby dokonać przez całkowitą wymianę elementu.
6. Lokalne uszkodzenia naprawiać za pomoca tzw. flekowania
7. Przy rozbiórce istniejącego pokrycia dachu należy dokładnie przejrzeć wszystkie koncówki krokwi w rejonie okapów i dokonać ewentualnych napraw, wymiany poprzez usunięcie uszkodzonych elementów i nadbicie nowych końcówek krokwi zgodnie z rys. szczegółowym.

ArCADius arch. Arkadiusz Zientala
PRACOWNIA PROJEKTOWA 44-300 Wodzisław Śl. ul. F. Pośpiecha 9, tel. 515 101 906, 515 101 904

NAZWA PROJEKTU REMONT, WYMIANA POKRYCIA DACHU	PROJEKTANT ARCHITEKTURY mgr inż. arch. Arkadiusz Zientala nr upr. 21/99 - spec. arch.
RYSUNEK RZUT 2 - 2	ASYSTENT PROJEKTANTA ARCHITEKTURY tech. bud. Dariusz Uherek nr upr. 450/94 - spec. konstr.
INWESTOR ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W KATOWICACH 40-172 Katowice, ul. Grabowa 1A	PROJEKTANT KONSTRUKCJI mgr inż. Radosław Wileński upr. nr SLK/1877/POOK/07
LOKALIZACJA LUBLINIEC, ul. Sportowa 1	SKALA 1:50 · DATA 03.2017 · NR RYS. A-03