Pracownia Projektowa ArCADius
Arkadiusz Zientala
44-300 Wodzisław Śl. ul. Pawła Pośpiecha 9
NIP: 647-100-91-85

www.arcadius-projekty.pl e-mail: biuro@arcadius-projekty.pl +48 32 455 17 81, +48 515 101 906

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

REMONT POŁACI DACHOWYCH
instalacja odgromowa

LOKALIZACJA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

LUBLINIEC, UL. SPORTOWA 1
DZIAŁKI NR 3309/43

NAZWA I ADRES INWESTORA:

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE -
ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI
40-172 KATOWICE, UL. GRABOWA 1 A

KODY CPV – *45312310-3*

AKTUALIZACJA PRZEDMIARU

EGZEMPLARZ NR 1
Wodzisław Śląski, styczeń 2018 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**MONTAŻ INSTALACJI ODGROMOWEJ**			
1 d.1	KNNR 5 0609-03 ST-E	Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku płaskim- iglica kominowa	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
2 d.1	KNNR 5 0613-04 ST-E analogia	Mostki bocznikujące konsola - blachodachówka	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
3 d.1	KNNR 5 0613-04 ST-E analogia	Mostki bocznikujące ogniomury - blachodachówka	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
4 d.1	KNNR 5 1207-15 ST-E analogia	Wykucie bruzd dla rur odgromowych w cegle	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
5 d.1	KNR 4-01 0330-07 ST-E	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - puszki pod złącza kontrolne	m2		
		0.2	m2	0.200	
				RAZEM	0.200
6 d.1	KNNR 5 0405-01 ST-E	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie -puszki p/t pod złącza kontrolne	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
7 d.1	KNNR 5 0101-08 ST-E analogia	Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - rury odgromowe	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
8 d.1	KNNR 5 0201-08 ST-E analogia	Przewody odprowadzające przekroju do 70 mm2 wciągane do rur odgromowych	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
9 d.1	KNR 4-01 0212-03 ST-E	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - bruzdy pod bednarkę	m3		
		0.1	m3	0.100	
				RAZEM	0.100
10 d.1	KNNR 5 0205-03 ST-E analogia	Układanie bednarki 30x4mm p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - w osłonie Arot fi 50mm	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
11 d.1	KNR 2-31 0807-03 ST-E analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
		6	m2	6.000	
				RAZEM	6.000
12 d.1	KNNR 5 0606-04 ST-E	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - Galmar fi 1,72mm	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
13 d.1	KNNR 5 1208-02 ST-E	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
14 d.1	KNR 4-01 0207-03 ST-E	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.075 m2 w podłożach - bruzdy pod bednarkę w rurze Arot fi 50mm	m		
		15	m	15.000	

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21392 dla Projektowanie i Nadzory; 44-373 Wodzisław Śl.; ul. Młodzieżowa 57

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15.000
15 d.1	kalkulacja własna ST-E kalk. własna	Łączenie pręta o śr. do 10 mm uziomu połączeniem śrubowym - bednarka ocynkowana za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
16 d.1	KNR 5-08 0618-01 ST-E	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych - do uchwytów dachowych kątowych H 130 ZZ skręconych	szt.		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
17 d.1	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - pasy 25cm w elewacji iotynkowanej	m²		
		1.5	m²	1.500	
				RAZEM	1.500
2		**BADANIA ODBIORCZE I POMIARY**			
18 d.2	KNNR 5 1304-03 ST-E	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
19 d.2	KNNR 5 1304-01 ST-E	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21392 dla Projektowanie i Nadzory; 44-373 Wodzisław Śl.; ul. Młodzieżowa 57