

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45340000-2	Zabezpieczenie słupów i podcieni			
1	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 1,57 m o wys. do 10 m	m ²		
d.1	1651b-01	<i>Rusztowania niezbędne do montażu siatki ochronnej:</i> 4*1,57<m>*7,2<m>*12<słupów>	m ²	542,592	
		<i>Ściany:</i> 106,3<m2><od ul. Lompy>	m ²	106,300	
		106,3<m2><od ul. Reymonta>	m ²	106,300	
				RAZEM	755,192
2	KNR 2-02 r.16	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1	z.sz.5.15	(poz.:1,3)			
3	KNR AT-05	Zabezpieczenia ochronne - siatka	m ²		
d.1	1663-04	<i>Słupy:</i> (0,9*2+1,6*2)<m>*7,2<m>*6<szt><od ul. Lompy>	m ²	216,000	
	analogia	(0,9*2+1,6*2)<m>*7,2<m>*6<szt><od ul. Reymonta>	m ²	216,000	
		<i>Ściany:</i> 106,3<m2><od ul. Lompy>	m ²	106,300	
		106,3<m2><od ul. Reymonta>	m ²	106,300	
				RAZEM	644,600
2	45340000-2	Ogrodzenie			
4	KNR 2-25	Pełne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - budowa	m ²		
d.2	0309-01	(2,0+45,0+2,0)<m>*2,0<m>	m ²	98,000	
		(2,0+26,0+2,0)<m>*2,0<m>	m ²	60,000	
				RAZEM	158,000
3	45340000-2	Zabezpieczenie wejść			
5	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 1,57 m o wys. do 10 m	m ²		
d.3	1651b-01	<i>Rusztowania niezbędne do montażu siatki ochronnej:</i> 37,5<m2><od ul. Dąbrowskiego>	m ²	37,500	
		22,2<m2><od pl. Chrobrego>	m ²	22,200	
				RAZEM	59,700
6	KNR 2-02 r.16	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.3	z.sz.5.15	(poz.:5,7)			
7	KNR AT-05	Zabezpieczenia ochronne - plandeka zbrojona dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m ²		
d.3	1663-06	<i>Przeszklenia nad wejściami:</i> 23,1<m2><od ul. Dąbrowskiego>	m ²	23,100	
	analogia	11,0<m2><od pl. Chrobrego>	m ²	11,000	
				RAZEM	34,100
8	kalk. własna	Montaż stalowej, systemowej konstrukcji zadaszenia - wg. rozwiązania projektowego	kpl.		
d.3		1<kpl - od ul. Dąbrowskiego>	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	kalk. własna	Montaż stalowej, systemowej konstrukcji zadaszenia - wg. rozwiązania projektowego	kpl.		
d.3		1<kpl - od pl. Chrobrego>	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 2-25	Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - budowa	m ²		
d.3	0206-01	<i>Od ul. Dąbrowskiego:</i> 6,6<m>*(1,0+1,5)<m>	m ²	16,500	
		6,6<m>*1,2<m>	m ²	7,920	
		<i>Od pl. Chrobrego:</i> 4,5<m>*(1,0+1,0)<m>	m ²	9,000	
		4,5<m>*1,2<m>	m ²	5,400	
				RAZEM	38,820
11	KNR 2	Pokrycie dachowe z papy na dachach drewnianych dwuwarstwowe	m ²		
d.3	0501-02	6,6<m>*(1,0+1,5)<m><od ul. Dąbrowskiego>	m ²	16,500	
		4,5<m>*(1,0+1,0)<m><od pl. Chrobrego>	m ²	9,000	
				RAZEM	25,500